

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ELEWACJA BUDYNKU</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  (8,40*4)+(8,90*2)+3,50	m  m	  54,900	  54,900
				RAZEM	54,900
2	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej  54,90	m  m	  54,900	  54,900
				RAZEM	54,900
3	KNR 4-04 d.1 0507-05 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - dachówki mocowane na zaprawę murarską na gzymsach  15	m  m	  15,000	  15,000
				RAZEM	15,000
4	KNR 4-01 d.1 0315-05 analogia	Wyłożenie spadków podokiennych dachówką - gzymsy ścian szczytowych  15	m  m	  15,000	  15,000
				RAZEM	15,000
5	KNR 2-02 d.1 1603-03	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe jednorzędowe z dłużyć o wysokości do 20 m - wieża 7,00*3*12,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  252,000	  252,000
				RAZEM	252,000
6	KNR 4-01 d.1 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu  (12*4*1,50)+(8*2*1,50)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  96,000	  96,000
				RAZEM	96,000
7	KNR 2-02 d.1 1610-04	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 26 m  1100,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1100,000	  1100,000
				RAZEM	1100,000
8	KNR 2-02 r.16 d.1 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,6,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)	m-g		
				RAZEM	360,377
9	NNRNKB 202 d.1 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  196	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  196,000	  196,000
				RAZEM	196,000
10	NNRNKB 202 d.1 1621-01	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte matami (płytami) trzciniowymi gr. 3. 5 cm nad wejściami do budynków 3,50*2,50*2	m <sup>2</sup> rzutu  m <sup>2</sup> rzutu	  17,500	  17,500
				RAZEM	17,500
11	KNR K-04 d.1 0403-01	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych  26,80*3,10*2 12,50*3,10*1 2,60*3,00*1 5,18*2,70*1 7,30*2,50*1 0,31*2,60*1 4,30*2,60*1 5,40*2,60*1 1,62*2,80*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  166,160 38,750 7,800 13,986 18,250 0,806 11,180 14,040 4,536	  275,508
				RAZEM	275,508
12	KNR K-04 d.1 0403-02	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp  poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  275,508	  275,508
				RAZEM	275,508
13	KNR 19-01 d.1 0826-02	Spoinowanie murów z kamienia łamanego  poz.11*20%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55,102	  55,102
				RAZEM	55,102
14	KNR K-04 d.1 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych  poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  275,508	  275,508
				RAZEM	275,508
15	KNR 0-17 d.1 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - gzymsy  6,50*4*0,50 (3,00*2*0,50)+(27,00*2*0,50)+(1,50*2*0,50) (5,20*2*0,50)+(1,50*2*0,50) (5,40*1*0,50)+(1,50*2*0,50)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,000 31,500 6,700 4,200	  55,400
				RAZEM	55,400

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR K-04 d.1 0101-03	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni gzymsów 55,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,400	55,400
				RAZEM	55,400
17	KNR K-04 d.1 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 55,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,400	55,400
				RAZEM	55,400
18	KNR 0-17 d.1 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany tynkowane  (5,20*12,50)+(12,50*5*0,85)+(12,50*6*0,50)+(4,80*4,80*0,60) (8,50*6,50*2)+(6,50*8,50*0,70) 26,80*5,20*2 (12,60*2,50*2)+(2,60*5,40) (5,20*6,30*2)+(0,32*6,30)+(1,63*5,20) (7,30*6,30)+(10,80*7,30*0,80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	169,449 149,175 278,720 77,040 76,012 109,062	859,458
				RAZEM	859,458
19	KNR K-04 d.1 0401-09	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowej poz.18*25%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	214,865	214,865
				RAZEM	214,865
20	KNR 4-01 d.1 0729-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	214,865	214,865
				RAZEM	214,865
21	KNR K-04 d.1 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturo- wych bez gruntowania poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	859,458	859,458
				RAZEM	859,458
22	KNR K-04 d.1 0403-01	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych - podokienniki  (0,26*0,80*6)+(0,26*1,35*2)+(0,26*0,40*5)+(0,26*0,70*1) (0,26*0,80*4*2)+(0,26*1,35*7*2)+(0,26*0,80*3)+(0,26*0,80*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,652 7,826	10,478
				RAZEM	10,478
23	KNR K-04 d.1 0403-04	Impregnacja tynków i okładzin zewnętrznych gładkich - podokienniki Kroćność = 3 poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,478	10,478
				RAZEM	10,478
24	KNR 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - drzwi (1,50*3,25*2*1,13)+(2,10*3,56*2*1,13)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,913	27,913
				RAZEM	27,913
25	KNR 4-01 d.1 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o po- wierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - drzwi kolor istniejący poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,913	27,913
				RAZEM	27,913
26	KNR 4-01 d.1 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - okna na kolor istniejący 1,00*2,56*2*1,13*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34,714	34,714
				RAZEM	34,714
27	KNR 4-01 d.1 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> 8+2+7	szt. szt.	17,000	17,000
				RAZEM	17,000
28	KNR 4-01 d.1 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> 1,30*0,60*(4+2)+0,50*1,20*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,080	7,080
				RAZEM	7,080
29	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 1,10*3,65*7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,210	56,210
				RAZEM	56,210
30	KNR 4-01 d.1 1212-53 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drobnych elementów metalo- wych elewacji kościoła  10	szt. szt.	10,000	10,000
				RAZEM	10,000